

Intervenants

- ☑ **Maître de l'ouvrage :** Commune de Meyrin – Mme Labadie et M. Cazal (022 782 82 82)
- ☑ **Ingénieur :** CERA SA – M. David Mermod (022 940 02 77)

Données Clés

- ☑ **Montant des travaux :** 2'697'197.87 CHF TTC
- ☑ **Durée des travaux :** 2017 - 2018
- ☑ **Localisation :** Rue des Boudines, de la Prulay et Avenue Ste-Cécile – 1217 Meyrin



Nos équipes

- ☑ **Conducteur de travaux :** Jean-Marc Couturier
- ☑ **Contremaître enrobé :** Joaquim Martins de Almeida
- ☑ **Contremaître génie civil :** Nicolas Sculo

Travaux

- ☑ **Nature des travaux :** Aménagement de zones 30 km/h.

Quantités principales :

• Terrassement	2'500	m3		
• Décapage d'enrobé bitumineux	22'300	m2	• Borne pneumatique	5 u
• Grave 0/45	2'500	m3	• Enrobé AC 8 N	435 to
• Bordure granit	2'610	ml	• Enrobé ACT 16 S	820 to
• Volige acier	720	ml	• Enrobé ACT 22	5'420 to
• Banc en bois	32	u	• Enrobé AC EME 22	600 to
• Totem	9	u	• Enrobé ACB 11 S	1'260 to
• Bac à arbres	12	u	• Enrobé ACB 22 S	200 to
• Bac à arbustes	55	u	• Enrobé AC 11 S	130 to
• Potelet acier inoxydable	178	u	• Phono absorbant (perphone)	450 to